

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ЭМ			1,46		0,25	10,96	2,72	
		в т.ч. ЗПМ			(0,23)		(0,04)	33,73	(1,32)	
		МР			847,69		144,11	5,16	743,6	
		НР от ФОТ	%	80			23	80	775,8	
		СП от ФОТ	%	50			14,38	50	484,88	
		ЗТР	чел.-ч	19,8						
		<b>Всего по позиции</b>					<b>210,45</b>		<b>2975,43</b>	
29	ФЕР15-04-005-03 МДС35-IV п.4.7.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0,53	640,62				
		ЗП				349,83	1,15	213,22	33,73	7191,96
		ЭМ				10,49	1,25	6,95	11,9	82,7
		в т.ч. ЗПМ				(2,01)	1,25	(1,33)	33,73	(44,92)
		МР				280,3		148,56	4,17	619,49
		НР от ФОТ	%	105			0,9	202,75	105*0,9	6838,85
		СП от ФОТ	%	55			0,85	100,3	55*0,85	3383,24
		ЗТР	чел.-ч	39			1,15			
		<b>Всего по позиции</b>					<b>671,78</b>		<b>18116,24</b>	
30	ФССЦ-14.3.02.01- 0111	Краска акриловая ВД-АК-101	т	0,0334	10810		361,05	3,92	1415,33	
		<b>Итого по разделу 1</b>					<b>24775,46</b>		<b>368513,84</b>	
		Итого прямые затраты по смете					19928,22		205014,01	
		<b>Накладные расходы</b>					<b>3019,1</b>		<b>101835,44</b>	
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>1828,14</b>		<b>61664,39</b>	
		Итого					24775,46		368513,84	
		<b>ВСЕГО по смете ( НДС не облагается )</b>					<b>24775,46</b>		<b>368513,84</b>	

Дата начала работ 01.05.2024г  
Дата окончания работ 31.12.2024г

Подрядчик ООО "БКХ"